



Pachuca de Soto, Hidalgo, 3 de diciembre de 2025

HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-049-048

T.S.U. Antonio Robles Ramírez
Presidente Municipal de
Pisaflores, Hidalgo
Presente

En atención a la(s) solicitud(es) D.O.P.-MP-338-2025, D.O.P.-MP-343-2025, en la(s) cual(es) requiere la emisión del oficio de viabilidad de recursos municipales, con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3, 6 y Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio 2025; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría considera viable con cargo al techo financiero asignado, para el Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, la cantidad de \$ 2,851,409.19 (Dos millones ochocientos cincuenta y un mil cuatrocientos nueve pesos 19/100 M.N.), recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Finalmente, deberá realizar la planeación de las obras y acciones financiadas con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en la Plataforma de Planeación y Seguimiento del FAIS previamente a su ejecución, observando los criterios del numeral 2.8 y el calendario de actividades del Fondo establecidos en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, instrumentos jurídicos que se suscriban y el Manual de la Plataforma de Planeación y Seguimiento del FAIS 2025.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.



ATENTAMENTE
MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /
JOSÉ AUGUSTO OLVERA ESPARZA /

ACUSE DE RECIBIDO
RORA791213CU1- ANTONIO ROBLES RAMIREZ



**ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-049-048**

**MUNICIPIO:** Pisaflores  
**REGIÓN:** 16 Jacala

**ZONA PRIORITARIA:** Sierra Corda  
**INSTANCIA EJECUTORA:** Pisaflores

**HOJA No.:** 1  
**FECHA:** 03 de diciembre de 2025

**FONDO:** Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF. EJEC.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
S12 Pavimentación en Colonias Populares 10. Concreto Hidráulico	2025/FAISM/049-064	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en Acceso a la Localidad de Cerro del Carmen en el Municipio de Pisaflores.	Diciembre 2025 Diciembre 2025	Cerro del Carmen	\$576,683.93	\$576,683.93	\$576,683.93	\$0.00	Metro Cuadrado	381.50	22	C
W11 Infraestructura Educativa 10. Educación Básica	2025/FAISM/049-065	Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, en la Localidad de Puerto Obscuro con CCT	Diciembre 2025 Diciembre 2025	Puerto Obscuro	\$2,274,725.26	\$2,274,725.26	\$2,274,725.26	\$0.00	Metro Cuadrado	255.52	30	C
<b>TOTAL:</b>						<b>\$2,851,409.19</b>	<b>\$2,851,409.19</b>	<b>\$0.00</b>				

**SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN**  
 SG\_YaLsh1BTv14pF0cgr+2M00bChnKk+09v7wqHRDlVdesSqnK8H+hLlMSrntEGmsyMIPzFRKhGXaNIzJ  
 RLAcq6t139JkJE+KFRDj6tE8q66uhVFrw02FHWVxCSNMk5fcdDbaobvNDDLl1f6tlY6ZGLjbb9  
 xzYqw56oe12Kv+YNT5vtcuuuJksE0qmCOKEVnJdm7F-x8b0VvK8h5wvaAO2qblgWdbmW0K  
 Bx4ftdUM653M6aRL5SHZu0Ac29ay5qbNgD VnUIMv0gpl\_w0gnBRzIMZl6vtpHfNzDwznmPvDox  
 PCRVYxYU2JHzAKfPM7zp3Gj9UgxrOLg=  
 GUH584119G88 03/12/2025 07:13:06 p. m.

**YAZMANI PINEDA AVILA / DIRECTOR DE ÁREA**  
 EZMNXpWR8BA6czWf6qTfE17Lw9pD0aRkx4ZiOMRlZ6pFAtTYoP219ca7NcBcAmX6BRsZbM85YH  
 LUE9GqSvLURbuZJwJY1LWm7l4dEP0luzubHzEujpSE55NBFkik3nq98E XMER1GJLk  
 9JfK1Sh0wDmXr1tY2Y3ZLazza+oqkFtCKATwzaczfjrnXw43Epy8XNe6bYdhhmAOH3TOaj  
 Uas93M04dsmasuoDGRM Vv+80MIEgTbjLUqa4LWblwWm3VJvgTzxrFkaDaVwz4GhPb+14TK6D  
 iKSP+VwWCB532V1OC8YfSchox2M9llsG=  
 PIAV8108038Y6 03/12/2025 05:32:47 p. m.





Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

**ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-049-048**

MUNICIPIO: Pisaflores

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 03 de diciembre de 2025

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025	COSTO
2025/FAISM049064	<p><b>Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en Acceso a la Localidad de Cerro del Carmen en el Municipio de Pisaflores.</b></p> <p>Trazo y nivelación de plazas, andadores, banquetas y pavimentos primeros 10,000 m<sup>2</sup>, estableciendo referencias y bancos de nivel, con equipo topográfico; incluye: mano de obra, equipo y herramienta.</p> <p>Demolición a mano de concreto hidráulico simple en firmes y pisos; incluye: carga, descarga y acomodo de los materiales al lugar de depósito, mano de obra y herramienta.</p> <p>Excavación de corte en caja, con maquinaria en material "B", seco, en superficies menores a 400 m<sup>2</sup>; incluye: acamellonamiento, afine de cortes, acarreo libre y afine de los cortes, mano de obra, equipo y herramienta. (Medido compacto)</p> <p>Despalme a mano hasta 30 cm. de espesor en material II todas las zonas.</p> <p>009-F.02 Compactaciones: a) del terreno natural en el área de desplante de los terraplenes: I) para 85%.</p> <p>009-F.08 Agua empleada para compactación.</p>	<p>455.50 M2</p> <p>0.72 M3</p> <p>57.23 M3</p> <p>74.00 M2</p> <p>57.23 M3</p> <p>11.45 M3</p> <p><b>\$576,683.93</b></p>



**SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN**  
 b3acAT1aTc487c48NlEz7ajpOz23Ymin1Nm58YJwEERBOzOssSvrrt2aXumYaEObnhtN8UJEXaV  
 eF3RG71h5w65ZSHLtasZok12WOMuMlM8ouVQl8n4LHNgiaP3KaNG14stXoRcSjMaQULiYZ  
 4aVluezNcOxAYRLRHC8kszm7kavawU3nbsmpjVl5F3jW65G5aE1LUNQ8w65F5zszgmeF7D0c  
 1mg7bCOKv3lgrVBVJbyYHP23Yw8Sapbl9iY7sijj2XFpmeEpDeyjl8v1LnhhsMnMknkx177HLKIH  
 ID855xrl4Y380G3z3J97ahESdAx5u2g==  
 GUH5841119G88 03/12/2025 07:13:06 p. m.

**YAZMANI PINEDA AVILA / DIRECTOR DE ÁREA**  
 NlLmOcmIMsGM7YzKfOzduNuxuwlTmK6ZaX04IBU6A1VMZD22kHsajl96rLdNmOz+dzLr7T  
 E0F9qskELZem2gkLUYDl8WHLA VICreYpHYVCues8vVlljuZcK0+Y9GaIK+rNS138NIQxkl2sc+  
 Y9nmMl8BDNzIBY07d18j8P4T5KleByKVEIYcC+pNEKOT9yK1MNCXLR+CMIDT13Oso115UK  
 G43WwglZsQUKv9Agv2PSKTRSCDS8aMolIMDBwKfKrnXqC1A0mYK8+dnV+r8RjuzZ04dlarvOchLDA6v  
 h70SpjdYU+MMYQ8sNL48F75UHwQ==  
 PIAV8108038Y6 03/12/2025 05:32:44 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

**ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-049-048**

MUNICIPIO: Pisaflores

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 03 de diciembre de 2025

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025	
	<p>Piso para pavimento de concreto hidráulico hecho en obra f' c= 200 kg/cm2 de 15 cm. de espesor, acabado pulido rayado, acabado con volteador en perímetro, curado, malla electrosoldada 6-6/10-10, incluye: elaboración de concreto, cimbra metálica a la altura del espesor de la losa, descimbrado, acarreo de material para elaborar concreto, limpieza final de obra, materiales, mano de obra y herramienta.</p> <p>Cuneta de sección triangular de 1.00 m., de ancho (0.70 x 0.30 m.), revestida de zampeado de concreto hidráulico de f' c= 150 kg/cm2, de 10 cm. de espesor, en cuadros de 3.00 m., con volteador en perímetro, incluye: cimbrado, descimbrado, acarreo, mano de obra, equipo, materiales y herramienta.</p> <p>Guarnición de concreto hidráulico hecho en obra f' c= 150 kg/cm2, con una sección de 15 x 20 x 25 cm., sin armar; incluye: trazo y nivelación, cimbra metálica, acabado escobillado, elaboración de concreto, limpieza final, materiales, mano de obra y herramienta.</p> <p>Suministro y colocación de mampara de 1.22 m. x 1.22 m. para nomenclatura de obra a base de lámina negra calibre 18 sobre un bastidor de ángulo de fierro estructural de 2" x 2" con atiesadores formando una retícula de aproximadamente 0.60 x 0.60 m. soportado en postes de ángulo de 2" x 2" de fierro estructural de 0.90 m. de altura libres de piso a la base del lettero, anclado al terreno 0.60 m. con extensiones en los postes coladas con concreto f'c= 150 kg/cm2; incluye: primer anticorrosivo a dos manos ambas caras, esmalte blanco para fondo de anuncio, trazo y rotulación en vinil en colores de diseño, material, herramienta y mano de obra.</p>	<p>381.50 M2</p> <p>74.00 M2</p> <p>76.30 M</p> <p>1.00 PZA</p>



**SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN**  
 bpaCAT1aTc483T4c9NlELz7a9pOz23Yvmin1Nm58YvJwEFzBOzOssSvmt2aXumYaF0brnhtN8UJEXaIV  
 cF3RG77h5w54ZSHLtasZ0k12W0MuIMh8ouVvQlnd4LHhNgAaP3KaNg14ertX0cSjMaQLU1YZ  
 4aVluezNzOxAYRLRHC8kszm7kavawU3mbsmpjVl5F3qVl65G5eELPUNQBw6pFSzsqgmetE7D0cp  
 1mg7bCOVK3lqVVBVlJyYHP23Yw8Sepbl91Y7sijj2XFpmeEp0eYljlBvL1hbsMmMknkx177HLKIH  
 ID855xrl4Y380G3z3J97ahESdAx5u2g==  
 GUH5841119G88 03/12/2025 07:13:06 p. m.

**YAZMANI PINEDA AVILA / DIRECTOR DE ÁREA**  
 NlUmOcmPMGmT7ZKf0zduNuxuWlTmK6ZaX04IBUaUVMZD224HesJl96pLdNmOz+dzL7T1  
 E0F9qskELZem2gkLUYDl8WHLaVlCpeYpHYVCues8VvllulUz0K0++Y9GaIKK+MS138N1Q0xkl42sc+  
 Y9nmMl8BDNzIBNj07dIB8jP4T5KleBvKVEIYc++pNEKkOT9vK1MNCXLR+CMIDT130so118UK  
 G43WwglZsQUkv9Aqv2PSKTRSCDS8aI0lMDbWkKrmXqC1A0mYK8+dnV+6RjuxZ04dlavOchLDAGv  
 h70SpjdYU+MMYQhsNL49FT75UHwQ==  
 PIAY8108038Y6 03/12/2025 05:32:44 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

**ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-049-048**

MUNICIPIO: Pisaflores

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 03 de diciembre de 2025

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025	COSTO
2025/FAISM049065	<p><b>Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Primaria Miguel Hidalgo Costilla, en la Localidad de Puerto Oscuro con CCT 13DPR0159Z.</b></p> <p>Trazo y nivelación de terreno para desplante de estructura, de 400 a 1200 m<sup>2</sup>, estableciendo referencias y bancos de nivel, con equipo topográfico; incluye: mano de obra, equipo y herramienta.</p> <p>Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico de (5 cm. de profundidad); incluye: materiales menores de consumo, mano de obra y herramienta.</p> <p>Demolición a mano de concreto hidráulico simple en firmes y pisos; incluye: carga, descarga y acomodo de los materiales al lugar de depósito, mano de obra y herramienta.</p> <p>Excavación a mano, material seco tipo II, todas las zonas; incluye: afine de taludes y fondo, extracción de rezaga a borde, traspaleos, mano de obra y herramienta. Excavación de 0.00 a 2.00 m. de profundidad. (Medido compacto)</p> <p>Plantilla de concreto hidráulico hecho en obra f'c= 100 kg/cm<sup>2</sup> de 6 cm. de espesor promedio; incluye: elaboración de concreto, mano de obra y herramienta.</p> <p>Acero para refuerzo en cimentación diámetro # 3, fy= 4,200 kg/cm<sup>2</sup>; incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, silletas, ganchos y desperdicios.</p>	<p>325.00 M2</p> <p>139.20 M</p> <p>4.15 M3</p> <p>60.52 M3</p> <p>53.22 M2</p> <p>567.74 KG</p>

**SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN**

bvacaT1aTc43T4c9Nl6L7z9pQz23Yvmin1Nm58YvJwEzBOzOssSvmt2aXumYaF0brht8NlUJEXvY  
cF3RG71h5w54ZSHLJcsZ0k12W0MuulM8pvaVQl6n4MHNgaP3K6n9l4ertXo6cSjMaQUlVZ  
4aVluezNcOxArLrLHC8kszm7kvaawlJ3m8smq.vlV5F3qV65/G56ELPUNOBw6pFSzszgmeTFD0c  
1m076COKV3lqVVBVJbyYHP23Yw8Sepbl9lY7sllj2XFpmeEp0eYlBvL1bh8sMlMknkx177HLKH  
ID855xrl4Y380G3z3J97ahE5dAx5u2g==  
GUH5941119G88 03/12/2025 07:13:06 p. m.

**YAZMANI PINEDA AVILA / DIRECTOR DE ÁREA**

NlUlmOcmMGMTVZKf0zduNuxuYlTocK6Zx04IBU6AIVMIZD22xHesll96rLdNmOz+dzLr7T  
EOE9qskELZem2gkLUYDl8vMh0VlC0eYpHYVCue89Vvlluluz0K0r+Y9GaIkK+MS138NlQxkl42sc+  
Y9nmMl8BDNzIBNl07dlB8lP4T5KleBvKVElYcC+pNEKOT9xKlMNCXLR+CMlDlT3Oso115UK  
G43WwV/LZsQUkv9Aqv2PSKTRSCD8aMollMDBwKfKmxQc1A0mVK8+dnV+eRlJuzZ04dlanOchLDA6v  
h70SpjdYU+MMY0hsNl49F75UHwQ==  
PIAV8108038Y6 03/12/2025 05:32:44 p. m.





**Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**

**ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-049-048**

**MUNICIPIO:** Pisaflores      **ZONA PRIORITARIA:** Sierra Gorda      **FECHA:** 03 de diciembre de 2025

**REGIÓN:** 16 Jacala      **INSTANCIA EJECUTORA:** Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025
	<p>Acero para refuerzo en cimentación diámetro # 5, fy= 4,200 kg/cm2; incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, silletas, ganchos y desperdicios.</p> <p>Cimbra para cimentación con madera de pino de 3a. acabado común; incluye: cimbrado y descimbrado, mano de obra y herramienta.</p> <p>Concreto hidráulico hecho en obra f'c= 250 kg/cm2 en cimentación, T.M.A. 19 mm.; incluye: elaboración, colocación, vibrado, curado, mano de obra y herramienta y pruebas de laboratorio.</p> <p>Relleno con material producto de excavación compactado con ballarina o placa vibratoria en capas de 20 cm. en cepas de cimentación; incluye: incorporación de humedad, mano de obra y herramienta.</p> <p>Acarreo a 1er. km. en camión con carga manual de materiales producto de demoliciones y excavaciones hasta el sitio autorizado. (Medido compacto)</p> <p>Concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm2, resistencia normal, agregado máximo 3/4".</p> <p>Relleno con mortero estabilizador de volumen L.P.U. de 5 cm. de espesor para recibir placa base de columna metálica a cualquier nivel; incluye: suministro, colocación, mano de obra y herramienta.</p> <p>Suministro, fabricación y montaje de estructura (techumbres) de acero estructural A-36, formada con perfiles ligeros (hasta 12 kg/m); incluye: montaje hasta 20 m. de altura, soldadura, primario anticorrosivo, material, mano de obra y equipo.</p>
	<p>1,153.21      KG</p> <p>90.96      M2</p> <p>17.41      M3</p> <p>39.92      M3</p> <p>24.75      M3</p> <p>3.13      M3</p> <p>3.00      M2</p> <p>6,135.71      KG</p>

**YAZMANI PINEDA AVILA / DIRECTOR DE ÁREA**  
 NtLmCdmMAGMTVZKfQzdmNuvuYLTrnK6ZaX04IBUaIMVZD224Hesj96tLdNmOz+dzLr7T  
 E0F9qskSLZem2gkLUYDlSWHhA.VICeYp.HVYCu88vVlluluzQk0+Y9GaIKK+MSL38N1Qxkl28c+  
 Y9nmMl8BDNzIBNj07d18j8P4T5KleByKVEIjYc++pNEKkOT9xK1MCKLRCNMDT3Oso115UJK  
 G43WwglZsQUkV9Aqv2PSTRSCDS8aMolIMDBwKkrmXqC1A0mK8+dnV+6RjuzZ04dlarOchLDAGv  
 h70SpdYhU+MMYQhsNL49FT75UHwQ==  
 PIAV8108038Y6 03/12/2025 05:32:44 p. m.

**SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN**  
 bZacAT1eTc43Tc8Nl6L7z9j0Z23Ymin1Nm58YJwEERBQzOssSvmt2aXumYaF0brnht8U6UxvY  
 cFR3RG71h5w54ZSHLJcsYZok12WOMuMlM8ouVYQl8d4LHNgiaP3K9nG4ertXo8cS.JnaQUUjYZ  
 4avIuezN0cAYRLRHC8k5z7m7kavwUJ8m8mp.vW5F3jW6/056ELPUNQ8w65FSzszgmeF7D0c  
 1mg7bCOVK2lgrVBVJbyYHP23Yw8Sapbl9lY7sijjX2FpmEpdheylBvL1bh8hMmKknkx177HLKIH  
 ID855xrl14Y380G3z3J97ahESdAx5u2g==  
 GUH5841119G88 03/12/2025 07:13:06 p. m.





**Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**

**ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-049-048**

**MUNICIPIO:** Pisaflores      **ZONA PRIORITARIA:** Sierra Gorda      **FECHA:** 03 de diciembre de 2025

**REGIÓN:** 16 Jacala      **INSTANCIA EJECUTORA:** Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025	
	<p>Suministro, fabricación y montaje de estructura (techumbres) de acero estructural A-36, formada con perfiles medianos (de 12 a 60 kg/m); incluye: montaje hasta 20 m. de altura, soldadura, primario anticorrosivo, material, mano de obra y equipo.</p> <p>Suministro, fabricación y montaje de estructura (techumbres) de acero estructural A-36, formada con perfiles pesados (de más de 60 kg/m); incluye: montaje hasta 20 m. de altura, soldadura, primario anticorrosivo, material, mano de obra y equipo.</p> <p>Suministro y aplicación de pintura esmalte marca Comex 100 sobre estructuras de acero ligeras, medianas y pesadas; incluye: preparación de la superficie, una mano de primario anticorrosivo y dos manos de pintura esmalte Comex 100, material, mano de obra y herramienta.</p> <p>Suministro y colocación de lámina Ternium R-101 Pintor Duraplus calibre 26, hasta 6.00 m. de altura; incluye: elevación, alineación, empalme, fijación, materiales, mano de obra y herramienta.</p> <p>Suministro y colocación de canalón metálico conformado por lamina de acero galvanizado pintado calibre 22 con 6 golpes y desarrollo de 92 cm. totales; incluye: fijación a la estructura con pija taladrante de 1" con 5 micas de galvanizado sin arandela a cada 50 cm., colocación de cinta de caucho butílico de 1/2" de ancho x 3/32" de espesor en la unión de la lengüeta del canalón con panel, considerar que los traslapes longitudinales entre canalones tendrán dos carreras de cinta de caucho butílico de 3/8" de ancho x 3/32" de espesor reformado con pijas de recocido de 1/4" x 7/8" con arandela galvanizada EPDM y sellador adhesivo a base de poliuretano de 1 solo componente m-40, así como tapas, mano de obra, equipo y herramienta.</p>	<p>3,014.59    KG</p> <p>284.77    KG</p> <p>9,435.07    KG</p> <p>355.52    M2</p> <p>51.60    M</p>

**SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN**

b3acAT1aTc43T4c8Nl6L7zajpO223Ymin1Nm58YJwEeR4QzOssSvrrt2aXumYaF0brhtn8iUEkxV  
 eFR3G77h5w5ZSHL7csZ0k12W0MuimM5eouVQl0nd4LHNgiaAP3KaNg14crtX0c5Jia0LUIYZ  
 4aVluezNcOxAYRLRHCkszfm7kavawU3nbsmpjVl5F3qV65G5aELPUN0Bw6pFSzszgmeFE7D0c  
 1mg7bCOkV2lqgVBVJbyYHP23Yw8Sapbl9IY7sijj2XFPmEpd0eVjllBv1LnhhsMnMknk177HLKIH  
 ID855xrl14Y380G3z3J97ahESdAx5u2g==  
 GUH5841119G88 03/12/2025 07:13:06 p. m.

**YAZMANI PINEDA AVILA / DIRECTOR DE ÁREA**

NiLlmOcmIMsGM7ZKfEoDzmfNuxuwlTpkK6Zx04IBUaUVMZD224Hesj96rl4dNamOz+dzL7ZT  
 E0F9qskELZem2gkLUYDl8WHLAVICeYpHYVCu88vVllilUz0K0+Y9GalKk+mS138Nl0Jkld2sc+  
 Y9nmM5BDNzIBNj07dIB8jP4T5KleBjKWEIjYc+ppNEKkOT9xK1MNCXLR+CMIDT13Oso115UK  
 G43Wwq/LZsQUkv9Aqv2P5KTRSCD8aMolMDBwKkmXqC1A0mVK8+dnV+6RjuxZ04dlarOchLDA6v  
 h70SpjdYhU+MMYqChsNL49FT75UHwQ==  
 PIAV8108038Y6 03/12/2025 05:32:44 p. m.





**Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**

**ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-049-048**

**MUNICIPIO:** Pisaflores

**ZONA PRIORITARIA:** Sierra Gorda

**FECHA:** 03 de diciembre de 2025

**REGIÓN:** 16 Jacala

**INSTANCIA EJECUTORA:** Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025	
	<p>Bajada de agua pluvial con tubo de PVC sanitario de 4" (100 mm.), incluye: codo de 4" x 90° y (3.00 m.) de tubo de PVC de 4", fijación con abrazaderas, mano de obra y herramienta.</p> <p>Suministro y colocación de tubo de PVC sanitario de 4" (100 mm.) de diámetro, marca norma; incluye: cemento para PVC, materiales, mano de obra y herramienta.</p> <p>Suministro y colocación de bajada monofásica; incluye: tablero de control QOD2 para 2 circuitos monofásicos, material para acometida, (6 m.) de tubo Conduit PVC pesado de 25 mm., conector y cople Conduit de 25 mm., (30 m.) de cable del # 8, varilla Copperweld de 5/8" x 3.05 m. con conector, materiales, mano de obra y herramienta.</p> <p>Suministro y colocación de interruptor termomagnético de 1x15 a 1x50 amp., tipo QO; incluye: material, mano de obra y herramienta.</p> <p>Suministro y tendido de tubo Conduit de Fo. Co. de pared gruesa de 19 mm. de diámetro; incluye: material, mano de obra y herramienta.</p> <p>Suministro e instalación de cable THW del # 12 de la marca Conduflex; incluye: material, mano de obra y herramienta.</p> <p>Suministro e instalación de luminaria para suspender campana led 14/30 con potencia de 32 w, marca Magg, equipado con led de última generación; incluye: mano de obra, herramienta y herrajes necesarios para su correcta instalación</p>	<p>6.00 PZA</p> <p>12.00 M</p> <p>1.00 PZA</p> <p>1.00 PZA</p> <p>48.20 M</p> <p>96.40 M</p> <p>6.00 PZA</p>



**SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN**  
 b3acAT1aTc43T4c9N1eL7z9pQ223Ymin1Nm58YJwEeFkQzOssSvrrt2aXumY6EObnhtN8UeXaIV  
 cF3RG77h5w65ZSHLJasZok12WOMuM1MeuVUQl9d4MHNgaaPKaNG14ertX0z0cSjMaQULiVZ  
 4aVluezNc0cAYRLRHCkszfm7kavawU3nbsmpjVl5F3qV65G5eELPUNQBw5F5szsgmE7D0cpc  
 1mg7bCOkV2l9qVBYjYHP23Yw8Sepbl9iY7sijj2XFPmEpd9eVjI8v1LnhbHsMnMknkx177HLKIH  
 ID855xcl14Y380G3z3J97ahESdAx5u2g==  
 GUH5841119G88 03/12/2025 07:13:06 p. m.

**YAZMANI PINEDA AVILA / DIRECTOR DE ÁREA**  
 N1LmOcmPM6GM7ZKf0zdmNuxuVLTpK6ZaX04IBU6A1VMZD224Heajl96rLdNmOz+dzLr7T  
 E0F9qskSLZam2gkLUYDl8vMhA1VlCpeYpHYVCue88VJlUllUz0K0++Y9GaMK+mS138N1Qxkl42sc+  
 Y9mm165BDNzIBNj07d18j8jP4T5KleBjKVEIjYc++pNEKkOT9xK1MNCXLRCMIDT13Oso115UK  
 G43WwY/Lz5QUkv9Aqv2PSKTRSCD8aIolIMDBwKfKmxqC1A0mYK8+dnV+6RjuxZ04dlarvOchLDAGv  
 h70SpjdYU+MMYq8hSL49F75UHwQ==  
 PIAV8108038Y6 03/12/2025 05:32:44 p. m.



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-049-048

FECHA: 03 de diciembre de 2025

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

MUNICIPIO: Pisaflores

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

REGIÓN: 16 Jacala

Página 7 de 7

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025
	<p>1.00 PZA</p> <p>Suministro y colocación de mampara informativa de 1.20 x 2.00 m. a base de lámina calibre 18, con bastidor de ángulo de 1/2" x 1/8", con un soporte transversal vertical al centro y soporte con ángulo de 1/2" x 1/8" ahogado al piso 60 cm. y 1.17 m. de altura libre del nivel del piso con el paño inferior de la placa, con logotipo de presidencia municipal colocado en la parte superior izquierda dando un margen de 10 cm. en los extremos, el tamaño del logotipo será de 54 x 62 cm. el fondo será en pintura de esmalte color blanco Comex, previa aplicación de primario anticorrosivo, los datos de la mampara y colores serán los indicados por la supervisión; incluye: materiales menores de consumo, mano de obra, herramienta y equipo.</p>



SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN

bracAT1aTc43T4c8NlaLz7a9pOz23Ymin1Nm58YJwEFzBOzOssSvmtL2aXumYaF0brnhtn8uIEKxvY  
cF3RG77h5w54ZGHJLtsZ0k12W0MuMshmpUvQlbr4LHNgjaP3KaNg14crtXoRcSJtaQULrYZ  
4aVluezNcOxAYRLRHCkszfm7kxawUJ3mshmpJv5fR3gV65G5eELPUNQ8w65F5szgqmfE7D0cpc  
1mg7bCOKv3lgrVBVJbyYHP23Yw8Sapbl9lY7sijj2XfPmEp0vejlvBv1LhbhsMmWknkx177HLKIH  
ID855xdt14Y380G3z3J97ahE5dAxSuzg==  
GUH5841119G88 03/12/2025 07:13:06 p. m.

YAZMANI PINEDA AVILA / DIRECTOR DE ÁREA

NiLlmOcmPMsGM7zKfEoZdmNuxwYLTrpK6ZaX04IBUaUVMZD22zHsajl96rLdNmOz+dzLr7T  
EOE9qskELZem2gkLYDl8WWhaVlCteYpHYVCue88VJllilUzQkR++Y9GaIKK+rNS138NlQxkl42sc+  
Y9nmMl8BdNzIBNj07dIB8jP4T5KleBvKVEJYc++pNEKkOT9wK1MNCXLR+CMIDT13Oso115UJK  
G43WwglZsQUkv9Aqv2PSKTRSCD8aIollMDbWkKrmXqC1A0mVK8+dnV+6RjuzZ04dlarOchlDA6v  
h70SpjdYU+MMYQhsNL49F75UHwQ==  
PIAY8108038Y6 03/12/2025 05:32:44 p. m.