



Pachuca de Soto, Hidalgo, 10 de junio de 2024

HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-030

Lic. Ricardo García Torres

Presidente Municipal Suplente de

Pisaflores, Hidalgo

Presente

Con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3, 6 y Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2024; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX, y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de **\$ 2,899,780.50 (Dos millones ochocientos noventa y nueve mil setecientos ochenta pesos 50/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2024, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): MP-D.O.P.-2024-292



01012475-C085-831831

ATENTAMENTE

MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /

fonGMu70Ihzlp06eqN3aMeSS0JmfhYGTCDZd/oM4aI6e021eEoFOY4kw7fj0EBh8sHka76afU/J6HA/vrq2YZRlVnM644eyI9/030Y0NLmY3gn5NUXkj440Lb/qLpEPpcrms+vx8kC9B5aIW+oCoMIHP/nd3LzTEiuXk20+C2z/OEY4q8qDykmI5y4++UOg88duRGpaaEsnAc87ou0XmOG4q3JhwgDOOy2x5yxyxMoeUHPMHdiqu2Kzvm0gQIQDE9UgQzoS5mk+YUkw1eLbkH5/TIredNtDRAOXblv5h8Z YzEPpUozWInz6LAnHlvbUQuGBL9Xg/g==RAVE650514LW4 12/06/2024 02:03:58 p. m.

JOSÉ AUGUSTO OLVERA ESPARZA /

CuUSpdwhDl731L7N3waa/IRKyv2x0mJNBIIAbrV/Gh61yDHPokSGUCjsZi6Fov5xzk8zU5ryPACuGtCFKyIMChm5ikjOWIqBwCXRAQRcGK22UuEYMitcUS5ovaLqdrkpaq29isAzwmQdp9R3yV2NVVoEGyvyV1tnsQrcUD26lepFOjPd4RXMdelibE7Dywwmq0ac2N3anwL9zIc3Ihg6mg/SO16x226kCnlgGJlsv72fPcRL02LHE77QgtWVcl80IOokSUQBci5aSHK+b5HRirg1Gqcdj6N5qUY23Pp3cLxWw3uDFXAMxCLQeYJUHmLwfoOVXrsaA==OEEA860923L9A 10/06/2024 08:12:34 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

GATR770207QP2- RICARDO GARCIA TORRES

MdZIS0OFg4IUIQI4wk48BiNPMmniKYEaa2BHFFpp7tk8n62ijXFaQ25BAQKzws5AymhBUuqCIQz2TWfL CXXU+ASISuUaHDVnFsjGR2CWFEUbc7rM5LqCdrMuM2F7WfUuY+sd48QMICnSH5dadXMhdID0zG0m C13v3wzxxuR5i8SpeGTJylwJ49QOQeW1R4guMTF9QFNLL1L1U5Czrcwph2hYleTz8P8G+1D73f6i 3WyrX2KeeAqsthrqOa9YImTQQ0CHeNkgvWTV6L9rXj9Wk7k5FNQvwwYCYNihjzrBQoyF7jw3bE oy/qA8lzm5ePocds44nHoYAc5LLIhw==GATR770207QP2 13/06/2024 05:15:44 p. m.



ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-030

MUNICIPIO: Pisaflores

ZONA PRIORITARIA: Sierra Corda

HOJA No.: 1

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

FECHA: 10 de junio de 2024

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF. EJEC.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
511 Mejoramiento Urbano 50 Espacios Públicos y de Recreación	2024/FAISM049042	Construcción de techado en Cancha de Usos Múltiples en la Localidad de Plan de Ayala Municipio de Pisaflores.	Junio 2024 Agosto 2024	Plan de Ayala	\$2,899,780.50	\$2,899,780.50	\$0.00	\$0.00	Metro Cuadrado	198	C	
TOTAL:						\$2,899,780.50	\$2,899,780.50	\$0.00				

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
 VNKPJm1PYu10i2YCZuayYm1EP7202kXSHZP2AKwZiHGndAYOXeFPZ28mcaD0EALUMI
 pFwdeOia5iLU2VWnQdHAGz4EAFz57uYqshHTZCvYXvJAWwAbZB8gYn0u0p7Mm1Zu9rG1EO
 rCkHXcnVbDKoFpZzQAkksk3asn7fKhuY1STbVLVI66KncSmV10HUKg0vGarm68ncaSf6
 bJTKxMMNIZ2+h6VjIG3989o+kZ1Ema+WCopeVp4GDwJcAT8BSz22AgoyDKlplalvoPibXjID
 BsV+HOg0rHbBzNVEUckRZ712k1keg=
 SOG64098PPE3 10/06/2024 12:20:46 p. m.


Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-030
MUNICIPIO: Pisaflores

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 10 de junio de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

Página 1 de 5

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024	COSTO
2024/FAISMO49042	<p>Construcción de Techado en Cancha de Usos Múltiples en la Localidad de Plan de Ayala Municipio de Pisaflores.</p> <p>TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.</p> <p>CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE (5 cm. DE PROFUNDIDAD); INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p> <p>DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE EN FIRMES Y PISOS; INCLUYE: CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p> <p>EXCAVACIÓN A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS; INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A BORDE, TRASPALCOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p> <p>EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)</p> <p>PLANTILLA DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p> <p>ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIÁMETRO # 3; fy= 4,200 Kg/cm2; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.</p>	<p>540.00 M2</p> <p>164.80 M</p> <p>5.80 M3</p> <p>54.92 M3</p> <p>52.72 M2</p> <p>596.54 KG</p> <p>\$2,899,780.50</p>

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

 VltuFAbxyk+mg2D4LgMwYf1EPBrmcSD33z74km8t95c4z18+1A4lpUbt+eduGempVgrQvYFKD
 RWYK9e0WZImEFp6kX9e9nFS6DDdWMMk7M23Y0tCes7D+G9z74k+JEDQv9fz7NBz9km mxMLi
 500kvtElawVWvcEYNTYUHQSHdD.IQ2OZCCo/18Pec5McXFFy9p8KYWlMmbxW9v/17lj3bfE7cX
 c5x+U8O2TZQ9PRpdsDMHY6JGfVUblqIXt6EK4CEjpuOAV/7d977WZDhw7gpnM3Y6tqkXBS7qu
 uYSIhHQBCKMSRPmNzT79sSUZYXZYNkw==
 SOG64098PPE3 10/06/2024 12:20:43 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-030

MUNICIPIO: Pisaflores **ZONA PRIORITARIA:** Sierra Gorda **FECHA:** 10 de junio de 2024
REGIÓN: 16 Jacala **INSTANCIA EJECUTORA:** Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024	
	<p>ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIÁMETRO # 4, fy= 4,200 Kg/cm²; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.</p> <p>ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIÁMETRO # 5, fy= 4,200 Kg/cm²; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.</p> <p>CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMÚN; INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p> <p>CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, T.M.A. 19 mm.; INCLUYE: ELABORACIÓN, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO.</p> <p>RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACIÓN; INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p> <p>ACARREO A Ter. KM. EN CAMION CON CARGA MANUAL DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)</p>	<p>882.68 KG</p> <p>469.32 KG</p> <p>99.44 M2</p> <p>17.67 M3</p> <p>34.61 M3</p> <p>26.11 M3</p>

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

ViteFAbXvlt+mgzDnLgMwYhffEPBrmcSD33z74Axm8tT6c4z18+1A4pUbtT+duGempVgrQvYFKD
 RWYK9e90WZImEFp6kX989nFS60DDqWmkt7M23Y0icEst7D+G9az7dk+JED0qvfaZ7NBz9km mxMLi
 500ktElaWwVvcEYNTYUHQSHdNDJQ2OZCCoVl8Pec5McXFFv98GKYWlMmbxW9vVl7lj3bE7cx
 c5x+u8O2TZQSPRcdSMHY6JGfVUblqXlX6EK4CEjpuOAVl7d977WZDhw7gpnM3Y6tqkXBS7qu
 uYSldHQBCKMSRPmNzT79sSUZY7ZNNkw==
 SOGCG4098PPE3 10/06/2024 12:20:43 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-030

MUNICIPIO: Pisaflores **ZONA PRIORITARIA:** Sierra Gorda **FECHA:** 10 de junio de 2024

REGIÓN: 16 Jacala **INSTANCIA EJECUTORA:** Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	<p>45.32 M2</p> <p>PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c = 150 KG/CM2 DE 10 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO PAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO; INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p> <p>3.00 M2</p> <p>RELLENO CON MORTERO ESTABILIZADOR DE VOLUMEN L.P.U. DE 5 cm. DE ESPESOR PARA RECIBIR PLACA BASE DE COLUMNA METÁLICA A CUALQUIER NIVEL; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p> <p>7,922.32 KG</p> <p>SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES LIGEROS (HASTA 12 KG/M); INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.</p> <p>55.48 KG</p> <p>SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES MEDIANOS (DE 12 A 60 KG/M); INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.</p>



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-030

MUNICIPIO: Pisaflores

ZONA PRIORITARIA: Sierra Coirda

FECHA: 10 de junio de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024	
	<p>SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES PESADOS (DE MAS DE 60 KG/M); INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100 SOBRE ESTRUCTURAS DE ACERO LIGERAS, MEDIANAS Y PESADAS; INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA TERNIUM R-101 PINTRO DURAPLUS CALIBRE 26, HASTA 6.00 m. DE ALTURA; INCLUYE: ELEVACIÓN, ALINEACIÓN, EMPALME, FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA ZINTRO CALIBRE 24, HASTA 6.00 m. DE ALTURA; INCLUYE: ELEVACIÓN, ALINEACIÓN, EMPALME, FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p> <p>BAJADA DE AGUA PLUVIAL CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" (100 mm.); INCLUYE: CODO DE 4" x 90° Y (3.00 m.) DE TUBO DE PVC DE 4"; FIJACIÓN CON ABRAZADERAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" (100 mm.) DE DIÁMETRO, MARCA NORMA; INCLUYE: CEMENTO PARA PVC, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p>	<p>4,903.55 KG</p> <p>12,881.35 KG</p> <p>593.96 M2</p> <p>57.04 M2</p> <p>6.00 PZA</p> <p>12.00 M</p>



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-030

MUNICIPIO: Pisaflores

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 10 de junio de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	<p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DE 1.22 M. X 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18 SOBRE UN BASTIDOR DE ÁNGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" X 2" CON ATIESADORES FORMANDO UNA RETÍCULA DE APROXIMADAMENTE 0.60 X 0.60 M. SOPORTADO EN POSTES DE ÁNGULO DE 2" X 2" DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.90 M. DE ALTURA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL LETRERO, ANCLADO AL TERRENO 0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2; INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS AMBAS CARAS, ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y ROTULACIÓN EN VINIL EN COLORES DE DISEÑO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.</p> <p style="text-align: right;">1.00 PZA</p>

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
 VltuFAbxyv4+mgzDnLgMwvYf1EPBrmcSD33z744xm8t65qz18+J44pUbt1+eduGempVgrOvYFKD
 RWYK9e90WZImEFp6kX89nFES6DDqWMMk7M23Y0tCes7D+G9az749k+JED0qvfa7NBz9tm mxMLi
 500kvElaWVWvcEYNTYUHQSI9h0D.IQ2OZCCoVl8Pec5McXEFYp8GKYWMmbxW9vVl7lj3bE7cX
 c5x+uR02TZqQSPRqsdMHY6JGfVUblqXlX6EK4CEjpuOAVl7d977WZDhw7gpnM3Y6tqkXBS7qu
 uYSIhQBCKMSRRPmNzT79sSUZY7ZNVkw==
 SOGC640908PE3 10/06/2024 12:20:43 p. m.